

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Nowa Łuka dz. nr 1544		
1.1		Roboty ziemne		
1 d.1.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³	504,000
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0314-0800	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub szalunkami klatkowymi w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; kat. I-IV	m ²	840,000
3 d.1.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m ³	24,000
4 d.1.1	KNR 2-18 0501-04	Obsypka do wysokości 30 cm nad kanał	m ²	240,000
5 d.1.1	KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	360,000
1.2		Kanały i studzienki		
6 d.1.2	KNR 9-20 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm	m	200,000
7 d.1.2	KNR 9-20 0305-01	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe	szt.	4,000

URZĄD GMINY NAREWKA
 17-220 NAREWKA
 ul. Białowieska 1
 NIP 543-00-10-127, REG. 000548519

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
1		Budowa przyłącza wodociągowego Tarnopol dz. nr 307/6 i 308/8		
1.1		Roboty ziemne		
1 d.1.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m3	347,700
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0314-0800	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub szalunkami klatkowymi w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; kat. I-IV	m2	695,400
3 d.1.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m3	18,300
4 d.1.1	KNR 2-18 0501-04	Obsypka do wysokości 30 cm nad kanał	m2	183,000
5 d.1.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m3	255,500
1.2		Roboty montażowe		
6 d.1.2	KNNR 4 1701-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.	1,000
7 d.1.2	KNNR 4 1112-02	Zasuwki typu "E" kołnierzone z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	1,000
8 d.1.2	KNNR 4 1014-02	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 80 mm - króciec FW	szt.	2,000
9 d.1.2	KNNR 4 1008-02	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m	183,000
10 d.1.2	KNNR 4 1022-02	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 30 stopni	szt.	1,000
11 d.1.2	KNNR 4 1023-02	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - nasuwka	szt.	1,000
12 d.1.2	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.	1,000

URZĄD GMINY NAREWKA
 17-220 NAREWKA
 ul. Białowieska 1
 NIP 543-00-10-127, REG. 000548519