

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Sanitarne			
1	KNNR 8 d.1. 0222-04 1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie piwnica 6.50 parter 2.70+2.70+0.50+0.50 piętro 2.70	m m m m	 6.500 6.400 2.700	
				RAZEM	15.600
2	KNNR 8 d.1. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną parter 1.00+1.00 piętro 1.00+1.00	kpl kpl kpl	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 4-02 d.1. 0233-08 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 8 d.1. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej parter 1.00+1.00 piętro 1.00+1.00	kpl kpl kpl	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 8 d.1. 0409-01 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm parter 12.50 piętro 4.00	m m m	 12.500 4.000	
				RAZEM	16.500
6	KNNR 8 d.1. 0108-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie parter 6.50 piętro 2.50	m m m	 6.500 2.500	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 8 d.1. 0128-01 1	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm ³ parter 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 8 d.1. 0122-04 1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej parter 1.00+1.00 piętro 1.00+1.00	szt. szt. szt.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 8 d.1. 0422-07 1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm parter 1.00 piętro 1.00	kpl. kpl. kpl.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 8 d.1. 0225-07 1	Demontaż bidetu porcelanowego piętro 1.00	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
1.2		Elektryczne			
11	KNNR 9 d.1. 0501-05 2	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych parter 1.00+1.00 piętro 1.00+1.00	szt. szt. szt.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 9 d.1. 0401-08 2	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego parter 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Budowlane			
13	KNR 4-01 d.1. 0426-03 3 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust parter (0.56+0.16)*2.64 piętro (0.56+0.16)*2.68	m ² m ² m ²	 1.901 1.930	
				RAZEM	3.831
14	KNR 4-01 d.1. 0348-05 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej parter 2.72*2.64 piętro (1.17*2.00+1.475+2.78)*2.68 otowry drzwiowe -0.80*2.00*2	m ² m ² m ² m ²	 7.181 17.675 -3.200	
				RAZEM	21.656
15	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek parter (2.72*2+2.74*2+0.56*2)*1.92 minus otwory drzwiowe -(0.90*2.05*2) piętro (1.17+1.475+0.92+0.90+1.00*2)*1.92	m ² m ² m ² m ²	 23.117 -3.690 12.413	
				RAZEM	31.840
16	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² parter (2.72*2.00+2.74*2.00)*(2.64-1.92) piętro (2.72*2.00+2.74*2.00)*(2.68-1.92)	m ² m ² m ²	 7.862 8.299	
				RAZEM	16.161
17	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej parter 2.74*2.72-0.45*0.56 piętro 2.78*1.475-1.00*0.60+1.17*(0.83+0.88)	m ² m ² m ²	 7.201 5.501	
				RAZEM	12.702
18	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi parter 2.00 piętro 2.00+2.00	szt. szt. szt.	 2.000 4.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR AT-17 d.1. 0108-06 3	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - poszerzenie otworu drzwiowego parter 2.00*0.30	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-04 d.1. 0109-04 3	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0.25*0.60*4.78	m ³ m ³	 0.717	
				RAZEM	0.717
21	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Usunięcie z parteru i piętra budynku gruzu parter (7.181*0.12+20.966*0.01+0.60*0.12) piętro 0.717+5.501*0.01+10.685*0.01+(17.675-3.69)*0.12	m ³ m ³ m ³	 1.143 2.557	
				RAZEM	3.700
22	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.70	m ³ m ³	 3.700	
				RAZEM	3.700
2		Roboty budowlane			
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome parter 2.74*2.72-0.45*0.56 piętro 2.78*2.765-0.45*0.56	m ² m ² m ²	 7.201 7.435	
				RAZEM	14.636
24	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 parter 7.201 piętro 7.435	m ² m ² m ²	 7.201 7.435	
				RAZEM	14.636
25	KNR 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej otwór drzwiowy na parterze 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
26	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm piętro - przesunięcie ścianki kabina 1.17*2.68*2 ścianka z drzwiami do kabin 2.00*2.68-(0.80+0.80)*2.05 przesunięcie korytarz 2.78*2.68 otwór drzwiowy -(1.00*2.05)	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.271 2.080 7.450 -2.050	
				RAZEM	13.751
27	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych drzwi parter 1.20 drzwi piętro 1.20	m m m	 1.200 1.200	
				RAZEM	2.400
28	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm parter 2.74*2.72-0.45*0.56 piętro 2.78*2.765-0.45*0.56	m ² m ² m ²	 7.201 7.435	
				RAZEM	14.636
29	KNR 2-02 d.2 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 zabudowa pionów c.o. parter 0.56+1.025*2.55 zabudowa pionów c.o. piętro 0.56+0.16*2.55	m ² m ² m ²	 3.174 0.968	
				RAZEM	4.142
30	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.636	m ² m ²	 14.636	
				RAZEM	14.636

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 14.636	m ² m ²	 14.636	
				RAZEM	14.636
32	NNRNKB d.2 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm parter (2.72*2+2.74*2+0.56)*2.55 otwór drzwiowy -0.90*2.00 piętro (2.78*2+2.76*2+1.17*2+2.00*2)*2.55 otwory drzwiowe -(0.80+0.80+0.90)*2.00	m ² m ² m ² m ²	 29.274 -1.800 44.421 -5.000	
				RAZEM	66.895
33	ZKNR C-2 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ściany od korytarza (2.78+2.74)*2.64 otwory drzwiowe -0.90*2.00*2	m ² m ² m ²	 14.573 -3.600	
				RAZEM	10.973
34	ZKNR C-2 d.2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach 10.973	m ² m ²	 10.973	
				RAZEM	10.973
35	ZKNR C-2 d.2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 10.973	m ² m ²	 10.973	
				RAZEM	10.973
36	ZKNR C-2 d.2 0110-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm 10.973	m ² m ²	 10.973	
				RAZEM	10.973
37	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1.00*2.08*2+0.90*2.08*2	m ² m ²	 7.904	
				RAZEM	7.904
38	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.90*2.00*2+0.80*2.00*2	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
3		Roboty sanitarne			
39	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
40	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNNR 4 d.3 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
42	KNNR 4 d.3 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNNR 4 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30.00	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNNR 4 d.3 0121-01	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNNR 4 d.3 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNNR 4 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.3 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNNR 4 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm - głowice termostatyczne 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - piętro 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	d.3 analiza indywidualna	Dostawa wraz z montażem poręczy 4 szt 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty elektryczne			
58	d.4	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000