

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku zabytkowej Cerkwi pw. św. Mikołaja w Narewce oraz wykonanie czterech zada-
szeń nad wejściami do budynku
ADRES INWESTYCJI : 17-220 Narewka, działka nr geod. 577, obręb: Narewka 200509_2.0019, jednostka ewidencyjna:
Narewka 200509_2
INWESTOR : Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Narewce
ADRES INWESTORA : ul. A. Mickiewicza 58, 17-220 Narewka
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KIEROWNIK BUDOWY
WYKONAWCA:

inż. Wojciech Żero
upr. bud. do kierowania rob. bud. bez ograr. czeń
w specj. konstr. bud. Nr ewid. PDI.0033/OWOK/15
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kolejowa 1A 1503 157 768

Data opracowania
13.03.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 326.80*0.23	m ² m ²	 75.164	
				RAZEM	75.164
2	KNR 4-01 d.1. 0535-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 468.40	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
3	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 68.40	m m	 68.400	
				RAZEM	68.400
4	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 93.28	m m	 93.280	
				RAZEM	93.280
5	KNR 4-04 d.1. 0403-03 1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.2	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
1.2		Pokrycie dachu			
1.2.1		Wykończenie pokrycia dachu			
6	KNR 19-01 d.1. 0401-04 2.1	Odtworzenie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej około 20% 468.40*0.20	m ² m ²	 93.680	
				RAZEM	93.680
7	KNR 4-01 d.1. 0414-11 2.1	Wymiana desek czołowych 112.40	m m	 112.400	
				RAZEM	112.400
8	KNR 4-01 d.1. 0610-03 2.1 analogia	Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych 468.40*0.80	m ² m ²	 374.720	
				RAZEM	374.720
9	KNR 4-01 d.1. 0615-06 2.1	Odrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.do 20 m ² - każde następne 468.40	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
10	KNR AT-09 d.1. 0101-04 2.1	Łacenie - rozstaw łań 30 cm 468.40	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
11	KNR AT-09 d.1. 0102-01 2.1	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m 468.40	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
12	KNR 19-01 d.1. 0580-02 2.1 analogia	Krycie dachu blachą na rąbek 468.40	m ² m ²	 468.400	
				RAZEM	468.400
13	KNR 19-01 d.1. 0584-01 2.1 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. do 25 cm z blachy poz.1	m ² m ²	 75.164	
				RAZEM	75.164
14	d.1. kalk. własna 2.1	Oczyszczenie i odnowienie poprzez malowanie krzyży wieńczących	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.		Odwodnienie dachu			
2					
15	NNRNKB	Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 150 mm - montaż rynien dachowych	m		
d.1.	202 0547-01				
2.2		56.80	m	56.800	
				RAZEM	56.800
16	NNRNKB	Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 150 mm - montaż odpływów 150/100mm	szt.		
d.1.	202 0547-02				
2.2		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	NNRNKB	Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 150 mm - montaż narożników wewnętrznych / zewnętrznych	szt.		
d.1.	202 0547-03				
2.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	NNRNKB	Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 150 mm - montaż zaślepek lewych / prawych	szt.		
d.1.	202 0547-04				
2.2		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	NNRNKB	Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 90mm - montaż rur spustowych	m		
d.1.	202 0550-03				
2.2		94	m	94.000	
				RAZEM	94.000
20	NNRNKB	Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 90mm - montaż kolanek 60°	szt.		
d.1.	202 0550-07				
2.2		13*3	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
2:		Renowacja istniejącej stolarki			
21	d.2 kalk. własna	Odrestaurowanie skrzydeł okiennych z żaluzjami i ościeżnic na wieży. Oczyszczenie z farby, wymiana skorodowanych elementów drewnianych na identyczne, naprawa lub wymiana okoc w przypadku uszkodzeń, naprawa osadzenia szyb w oknach w przypadku uszkodzeń, malowanie farbą akrylową na kolor i wzór istniejących (kalkulacja dla okna wraz z ościeżnicami, wymiar okna w świetle muru)	m ²		
	Stale globalne:	O1=1,10*3,20=3.52 O2=0,60*1,70=1.02 O3=0,60*0,80=0.48 O4=0,96*2,68=2.573 O1*18 O2*2 O3*4 O4*4	m ² m ² m ² m ²	63.360 2.040 1.920 10.292	
				RAZEM	77.612
22	d.2 kalk. własna	Odrestaurowanie drzwi i ościeżnic. Oczyszczenie z farby, wymiana skorodowanych elementów drewnianych na identyczne, naprawa lub wymiana okoc w przypadku uszkodzeń, malowanie farbą akrylową na kolor i wzór istniejących. (kalkulacja dla drzwi wraz z ościeżnicami, wymiar drzwi w świetle muru)	m ²		
	Stale globalne:	D1=2,00*3,40=6.8 D2=1,00*2,60=2.6 D1*3 D2*1	m ² m ²	20.400 2.600	
				RAZEM	23.000
23	KNR 19-01	Regulacja i montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych po konserwacji oraz drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2	1005-02				
analogia		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Elewacja			
3.1		Przygotowanie, skucia i rozbiórki			
24	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.3.	0535-08				
1		1.160*18 0.66*6 1.02*4		20.880 3.960 4.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.24A*0.25	m ²	28.920 7.230	
				RAZEM	7.230
3.2		Prace elewacyjne			
25	KNR 19-01 d.3. 0832-04 2	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
	Stale globalne:	O1=1,10*3,20=3.52 O2=0,60*1,70=1.02 O3=0,60*0,80=0.48 O4=0,96*2,68=2.573 D1=2,00*3,40=6.8 D2=1,00*2,60=2.6 O1*18 O2*2 O3*4 O4*4 D1*3 D2*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	63.360 2.040 1.920 10.292 20.400 2.600	
				RAZEM	100.612
26	KNR-W 4- d.3. 01 0737-01 2	Oczyszczenie ścienne murów gładkich z cegły	m ²		
		553.89	m ²	553.890	
				RAZEM	553.890
27	KNR-W 4- d.3. 01 0737-03 2	Oczyszczenie ścienne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły	m ²		
		237.38	m ²	237.380	
				RAZEM	237.380
28	KNR K-04 d.3. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		791.28	m ²	791.280	
				RAZEM	791.280
29	kalk. własna d.3. 2	Naprawa rys i pęknięć poprzez zastosowanie preparatu gruntującego oraz masy szpachlowej z systemu antyrysowego	m ²		
		791.28*0.20	m ²	158.256	
				RAZEM	158.256
30	KNR 19-01 d.3. 0801-02 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu - przyjęto 5%	m ²		
		791.28*0.05	m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
31	KNR AT-26 d.3. 0302-01 2	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m ²		
		791.28	m ²	791.280	
				RAZEM	791.280
32	KNR AT-26 d.3. 0303-01 2	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie- farba krzemianowa - aplikacja ręczna	m ²		
		791.28	m ²	791.280	
				RAZEM	791.280
33	KNR 19-01 d.3. 0584-01 2 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. do 25 cm z blachy - parapety	m ²		
		poz.24	m ²	7.230	
				RAZEM	7.230
34	TZKNBK d.3. XVIIm 0109- 2 03	Okladzina schodów i ściany podwyższenia z płyt prostokątnych granitowych	m ²		
		34.40	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
35	TZKNBK d.3. XVIIm 0109- 2 03	Okladzina schodów i ściany podwyższenia z płyt prostokątnych granitowych Rx2	m ²		
		120.30*0.10	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3.	1212-05				
2		28*1.120	m ²	31.360	
				RAZEM	31.360
37		Dostawa i montaż projektowanych daszków nad wejściami szt 3	kpl.		
d.3.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR AT-05	Rusztowania elewacyjne o wys. do 30m	m ²		
d.3.	1653a-05 +				
2	KNR AT-05				
	1663-04				
	z.sz. 4.9	1420	m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
39	KNR 4-04	Wywóz materiałów z rozbiórki	m ³		
d.3.	1103-01 +				
2	KNR 4-04				
	1103-04	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000