

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni przystanku autobusowego w Narewce

Lp.	Opis	jm	Koszt jedn	Ilość	Wartość
CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE					
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		0.09	
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		161.42	
3	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		76.00	
4	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		655.38	
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		221.07	
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		119.57	
7	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		48.75	
CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG					
D-04.00.00 PODBUDOWY					
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża					
8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		1021.47	
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie					
9	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m2		771.90	
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej					
10	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		771.90	
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
D-08.01.01 Krawężniki betonowe					
11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		182.42	
D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych					

12	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem -	m2		212.07	
D-08.03.01 Obrzeża betonowe					
13	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		69.00	
D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram					
14	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2		37.50	
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		37.50	
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		23.00	
				OGÓŁEM	
				PODATEK VAT 23%	
				RAZEM	

Słownie złotych wartość z podatkiem VAT:

.....

Sporządził :

.....

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

dnia :