

PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP I
od km 0+000 do km 1+160

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,16	km km	 1,16	
				RAZEM	1,16
2 d.1 kalk. włas- na		Wznowienie punktów geodezyjnych pasa drogowego 40	szt. szt.	 40,00	
				RAZEM	40,00
3 KNNR 1 d.1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1160*7,20	m ² m ²	 8352,00	
				RAZEM	8352,00
2		Usunięcie drzew i krzaków			
4 KNNR 1 d.2 0104-06		Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.I-II wraz z wywozem 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
5 KNNR 1 d.2 0104-07		Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.I-II wraz z wywozem 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
6 KNNR 1 d.2 0104-08		Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.I-II wraz z wywozem 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
7 KNNR 1 d.2 0102-05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. strona lewa 2,0*133,0/10000 2,0*136,0/10000	ha ha ha	 0,03 0,03	
				RAZEM	0,06
8 KNNR 1 d.2 0110-01		Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki 0,054*286,0	mp. mp.	 15,44	
				RAZEM	15,44
3		Rowy			
9 KNR 2-01 d.3 0206-04		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow- czymi na odkład na odległość do 1 km strona lewa 0,5*(0,4+1,25)*0,6*1160 strona prawa 0,5*(0,4+1,25)*0,6*1160	m ³ m ³ m ³	 574,20 574,20	
				RAZEM	1148,40
10 KNR 2-01 d.3 0214-04		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (4 km) Krotność = 8 1148,40	m ³ m ³	 1148,40	
				RAZEM	1148,40
4		Zjazdy			
11 KNNR 6 d.4 0605-06 analogia		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 30 cm strona lewa 6,0*8 strona prawa 6,0*17	m m m	 48,00 102,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150,00
12	KNR 2-01 d.4 0320-01	Zasypywanie wykopów o głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m (0,5*(0,4+1,0)*0,4)*6,0*(8+17) -6,0*(8+17)*3,14*0,19*0,19	m ³ m ³ m ³	 42,00 -17,00	
				RAZEM	25,00
13	KNR 2-01 d.4 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 25,00	m ³ m ³	 25,00	
				RAZEM	25,00
14	KNNR 6 d.4 0202-05	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie strona lewa 1,25*4,0*8 strona prawa 1,25*4,0*17	m ² m ² m ²	 40,00 85,00	
				RAZEM	125,00
5		Nawierzchnia			
15	KNNR 6 d.5 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm 0,5*(6,9+7,2)*1160	m ² m ²	 8178,00	
				RAZEM	8178,00
16	KNNR 6 d.5 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 0,5*(6,9+6,5)*1160	m ² m ²	 7772,00	
				RAZEM	7772,00

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr ew. PDL/0039/PWOD/07