

Lp.	Podet	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prace rozbiórkowe</b>					
1.1.1.1.4-01 010428-06		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych $11.75*11.55+0.59*4*11.55+0.3*14.75*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	171.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.82</b>
2.1.1.1.4-01 010428-04 010428-04		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśniowanych $(14.75+11.55)*2*3.2+2.3*2.65*4-1.5*2-0.8*2*2-1.5*1.5*6-1.5*0.6*4-2.2*0.8*4+(4.55+2.75)*2*1.3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	181.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.34</b>
3.1.1.1.4-02 010521-02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - do ponownego montażu 7	kpl.		
			kpl.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
4.1.1.1.4-01 010523-02		Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego dla osób niepełnosprawnych $0.25*2.25$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.56</b>
5.1.1.1.4-01 010523-03		Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej $0.25*1.3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.33</b>
6.1.1.1.4-01 010514-05		Rozebranie okładziny ściennej $0.4*3.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
<b>Prace tynkowe</b>					
7.1.1.1.4-01 010513-02		Przeciekanie istniejących tynków wewn. z zeszkrob farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $14.9*11.70+0.47*0.58*4$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	173.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.24</b>
8.1.1.1.4-01 010513-01		Przeciekanie istniejących tynków wewn. z zeszkrob farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $162.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.36</b>
<b>Prace szpachlowe</b>					
9.1.1.1.4-01 010513-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $214.8+12.51+4.55+4.67+4.59+15.44+2.81*2.47+2.8*2.77+4.2*1.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	277.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.78</b>
10.1.1.1.4-01 010513-03		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $162.30+26.42+15.7+16.25+18.03+46.31+11.62+11.92+15.42$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	336.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.03</b>
11.1.1.1.4-01 010513-05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym $16.25$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.25</b>
12.1.1.1.4-01 010513-01		(z X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> $277.78$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	277.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.78</b>
13.1.1.1.4-01 010513-01		(z X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $336.03$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	336.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.03</b>
14.1.1.1.4-01 010513-01		(z X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku $16.25$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.25</b>
<b>Prace malarskie</b>					
15.1.1.1.4-01 010513-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym $277.78$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	277.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.78</b>
16.1.1.1.4-01 010513-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze uzgodnionym z użytkownikami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Poszcz	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz	Razem
		036.03-101.5	m <sup>2</sup>	234.53	
				RAZEM	234.53
17.000.00-0-17 036.03-101.5		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia o wys. 140cm	m <sup>2</sup>		
		101.5	m <sup>2</sup>	101.50	
				RAZEM	101.50
18.000.00-0-17 036.03-101.5		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - lamperia w pomieszczeniach wewnętrznych - kolor uzgodnić z użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
		101.5	m <sup>2</sup>	101.50	
				RAZEM	101.50
19.000.00-2-02 036.03-20.05		Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołk 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		72.5	m	72.50	
				RAZEM	72.50
20.000.00-2-02 036.03-20.05		Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołk 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - dobrać kolor do istniejącej posadzki	m		
		72.5	m	72.50	
				RAZEM	72.50
21.000.00-3 036.03-32		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		0.435	m <sup>2</sup>	1.40	
				RAZEM	1.40
22.000.00-3 036.03-32		Obudowa belar i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur CO, instalacji wodociągowej i wentylacyjnej	m <sup>2</sup>		
		34.65+0.81+14.912	m <sup>2</sup>	34.27	
				RAZEM	34.27
23.000.00-3 036.03-32		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych - wym. w świetle otworu 0.65*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.21	
				RAZEM	2.21
24.000.00-3 036.03-32		Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel	m <sup>3</sup>		
		1.2*0.12*0.15	m <sup>3</sup>	0.02	
				RAZEM	0.02
25.000.00-3 036.03-32		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych tłoczonych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		0.2*2.0*3+0.7*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.20	
				RAZEM	6.20
26.000.00-3 036.03-32		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z nas. 80cm, wewnętrzne zamki, dółem wypełnienie pełne, górą szyba bezpieczna, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
		1.33*2.30	m <sup>2</sup>	3.11	
				RAZEM	3.11
27.000.00-3 036.03-32		Wielokrotne malowanie stolarki podokleśników o pow. do 0.75 m2	szl		
			szl	11.00	
				RAZEM	11.00
28.000.00-3 036.03-32		Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-1800 mm, montaż grzejników na ścianie - grzejniki z demontażu	szl		
			szl	7.00	
				RAZEM	7.00
29.000.00-3 036.03-32		Dostawa rowerów turystycznych i nart biegowych	szl		
		Dostawa rowerów turystycznych damskich o średnicy kół 26", rama aluminiowa, przerzutka w piaście	szl		
		3	szl	3.00	
				RAZEM	3.00
30.000.00-3 036.03-32		Dostawa rowerów turystycznych męskich o średnicy kół 28", rama aluminiowa, przerzutka w piaście	szl		
		3	szl	3.00	
				RAZEM	3.00

Opis	Poszcz	Razem
31. Dostawa narci biegowych turystycznych dla osób o wadze 80-95kg. KNE- ISSL, wiązaniami SNS, buty MAGNA, + kilki lub równoważne	kpl.	
5	5.00	
	RAZEM	5.00
32. Dostawa narci biegowych turystycznych dla osób o wadze 65-75kg. KNE- ISSL, wiązaniami SNS, buty MAGNA, + kilki lub równoważne	kpl.	
5	5.00	
	RAZEM	5.00
Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy		
33. Dostawa krzeseł - stelaż w kolorze orzech włoski, siedzisko tapicero- wane wys. do 90cm, szer. do 50cm.	szt.	
42	42.00	
	RAZEM	42.00
34. Dostawa i montaż stołów - kolor orzech włoski, wys. do 80cm, dł. do 180cm.	szt.	
7	7.00	
	RAZEM	7.00
35. Dostawa i montaż regału - wys. do 200cm, szer. do 150cm	szt.	
1	1.00	
	RAZEM	1.00