

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0429-06	11.75*11.55+0.59*4*11.55+0.3*14.75*2	m ²	171.82	
				RAZEM	171.82
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m ²		
d.1	0426-04	(14.75+11.55)*2*3.2+2.3*2.65*4-1.5*2-0.8*2*2-1.5*1.5*6-1.5*0.6*4-2.2*0.8*4+(4.55+2.75)*2*1.3	m ²	181.34	
	analogia			RAZEM	181.34
3	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - do ponownego montażu	kpl.		
d.1	0521-02	7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego dla osób niepełnosprawnych	m ²		
d.1	0329-02	0.25*2.25	m ²	0.56	
				RAZEM	0.56
5	KNR-W 4-	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	01 0351-02	0.25*1.3	m ²	0.33	
				RAZEM	0.33
6	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	0.4*3.5	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
2 Przetarcie tynków					
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	14.9*11.70-0.47*0.58*4	m ²	173.24	
				RAZEM	173.24
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	162.36	m ²	162.36	
				RAZEM	162.36
3 Szpachlowanie					
9	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	02 2011-04	214.8+12.51+4.35+4.67+4.59+15.44+2.81*2.47+2.8*2.77+4.2*1.6	m ²	277.78	
				RAZEM	277.78
10	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	02 2011-02	162.36+36.42+15.7+18.25+18.03+46.31+11.62+11.92+15.42	m ²	336.03	
				RAZEM	336.03
11	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.3	02 2011-05	16.25	m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.3	202 2015-01	277.78	m ²	277.78	
				RAZEM	277.78
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	202 2013-01	336.03	m ²	336.03	
				RAZEM	336.03
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.3	202 2019-01	16.25	m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
4 Roboty malarskie					
15	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.4	02 1510-03	277.78	m ²	277.78	
				RAZEM	277.78
16	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem	m ²		
d.4	02 1510-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		336.03-101.5	m ²	234.53	
				RAZEM	234.53
17 d.4	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia o wys. 140cm. 101.5	m ²		
			m ²	101.50	
				RAZEM	101.50
18 d.4	KNR 0-17 0930-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - lamperia w pomieszczeniach wewnętrznych - kolor uzgodnić z użytkownikiem 101.5	m ²		
			m ²	101.50	
				RAZEM	101.50
19 d.4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 72.5	m		
			m	72.50	
				RAZEM	72.50
20 d.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - dobrać kolor do istniejącej posadzki 72.5	m		
			m	72.50	
				RAZEM	72.50
21 d.4	KNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 0.4*3.5	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
22 d.4	KNR-W 2- 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5mm. na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur CO, instalacji wodociągowej i wentylacyjnej. (0.85+0.3)*14.9*2	m ²		
			m ²	34.27	
				RAZEM	34.27
5 Stolarka drzwiowa					
23 d.5	KNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych - wym. w świetle muru 1.05*2.1	m ²		
			m ²	2.21	
				RAZEM	2.21
24 d.5	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel 1.2*0.12*0.15	m ³		
			m ³	0.02	
				RAZEM	0.02
25 d.5	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych tłoczonych fabrycznie wykończonych 0.8*2.0*3+0.7*2.0	m ²		
			m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
26 d.5	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietłem, wewnętrzne zimne, dołem wypełnienie pełne, górą szyba bezpieczna, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem 1.35*2.30	m ²		
			m ²	3.11	
				RAZEM	3.11
27 d.5	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników o pow. do 0.75 m ² 11	szt.		
			szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
6 Roboty instalacyjne					
28 d.6	KNR 0-35 0209-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie - grzejniki z demontażu 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
7 Zakup rowerów turystycznych i nart biegowych					
29 d.7	wycena indywidualna	Dostawa rowerów turystycznych damskich o średnicy kół 26", rama aluminiowa, przerzutka w piaście 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30 d.7	wycena indywidualna	Dostawa rowerów turystycznych męskich o średnicy kół 28", rama aluminiowa, przerzutka w piaście 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.7	wycena indywidualna	Dostawa nart biegowych turystycznych dla osób o wadze 80-95kg. KNE- ISSL, wiązaniami SNS, buty MAGNA, + kilki lub równoważne	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
32 d.7	wycena indywidualna	Dostawa nart biegowych turystycznych dla osób o wadze 65-75kg. KNE- ISSL, wiązaniami SNS, buty MAGNA, + kilki lub równoważne	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
8 Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy					
33 d.8	wycena indywidualna	Dostawa krzeseł - stelarz w kolorze orzechu włoskiego, siedzisko tapicerowane, wys. do 90cm., szer. do 50cm	szt		
		42	szt	42.00	
				RAZEM	42.00
34 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołów – kolor orzech włoski, wys. 80cm., dl. do 150cm.	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
35 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż regału – wys. do 200cm., szer. do 150cm.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00