

# Tabela robót ziemnych

Załącznik Nr 1

km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)
		m2		m2			m3			m3		m3	
Droga gminna na odcinku: Pręty - Pasieki													
0	0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,38	40,00	0,0	15,2	0,0	0,0	15,2		
0	40,00	0,00	0,76									0,0	15,2
				0,00	0,70	40,00	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0		
0	80,00	0,00	0,64									0,0	43,2
				0,00	0,62	40,00	0,0	24,8	0,0	0,0	24,8		
0	120,00	0,00	0,60									0,0	68,0
				0,00	0,40	40,09	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0		
0	160,09	0,00	0,20									0,0	84,0
				0,01	0,38	20,00	0,1	7,6	0,1	0,0	7,5		
0	180,09	0,01	0,56									0,0	91,5
				0,01	0,61	36,36	0,2	22,0	0,2	0,0	21,8		
0	216,45	0,00	0,65									0,0	113,4
				0,00	0,71	36,36	0,0	25,8	0,0	0,0	25,8		
0	252,81	0,00	0,77									0,0	139,2
				0,00	0,91	37,40	0,0	33,8	0,0	0,0	33,8		
0	290,21	0,00	1,04									0,0	173,0
				0,00	1,22	19,85	0,0	24,2	0,0	0,0	24,2		
0	310,06	0,00	1,40									0,0	197,2
				0,00	1,34	20,83	0,0	27,9	0,0	0,0	27,9		
0	330,88	0,00	1,28									0,0	225,1
				0,00	1,03	20,00	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5		
0	350,88	0,00	0,77									0,0	245,6
				0,00	0,62	29,12	0,0	18,1	0,0	0,0	18,1		
0	380,00	0,00	0,47									0,0	263,7
				0,00	0,32	30,00	0,0	9,6	0,0	0,0	9,6		
0	410,00	0,00	0,17									0,0	273,3
				0,01	0,10	25,64	0,1	2,6	0,1	0,0	2,4		
0	435,64	0,01	0,03									0,0	275,7
				0,01	0,18	20,00	0,1	3,6	0,1	0,0	3,5		
0	455,64	0,00	0,33									0,0	279,2
				0,00	0,36	18,59	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6		
0	474,23	0,00	0,38									0,0	285,8
				0,00	0,50	18,59	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2		
0	492,82	0,00	0,61									0,0	295,0
				0,00	0,51	20,00	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1		
0	512,82	0,00	0,40									0,0	305,1
				0,00	0,65	27,18	0,0	17,7	0,0	0,0	17,7		
0	540,00	0,00	0,90									0,0	322,8
				0,00	0,97	34,06	0,0	32,9	0,0	0,0	32,9		
0	574,06	0,00	1,03									0,0	355,7
				0,00	1,11	25,94	0,0	28,7	0,0	0,0	28,7		
0	600,00	0,00	1,18									0,0	384,3
				0,00	1,12	30,00	0,0	33,5	0,0	0,0	33,5		
0	630,00	0,00	1,05									0,0	417,8
				0,00	0,90	36,88	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0		
0	666,88	0,00	0,74									0,0	450,8
				0,00	0,41	33,12	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4		
0	700,00	0,00	0,07									0,0	464,2
				0,46	0,08	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# Tabela robót ziemnych

0	700,01	0,92	0,09									0,0	464,2
				0,89	0,12	39,99	35,6	4,6	4,6	31,0	0,0		
0	740,00	0,86	0,14									0,0	433,2
				0,85	0,15	27,99	23,8	4,2	4,2	19,6	0,0		
0	767,99	0,84	0,16									0,0	413,6
				0,42	0,14	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	768,00	0,00	0,12									0,0	413,6
				0,00	0,11	44,50	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9		
0	784,50	0,00	0,10									0,0	418,5
				0,00	0,14	35,50	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0		
0	820,00	0,00	0,18									0,0	423,5
				0,00	0,20	33,00	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4		
0	853,00	0,00	0,21									0,0	429,9
				0,00	0,23	20,03	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6		
0	873,03	0,00	0,25									0,0	434,5
				0,00	0,23	12,47	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8		
0	885,50	0,00	0,20									0,0	437,3
				0,00	0,22	12,47	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7		
0	897,97	0,00	0,24									0,0	440,1
				0,00	0,20	20,03	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9		
0	918,00	0,00	0,15									0,0	444,0
				0,00	0,11	32,00	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5		
0	950,00	0,00	0,07									0,0	447,5
				0,00	0,07	30,00	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0		
0	980,00	0,00	0,06									0,0	449,4
				0,00	0,07	30,00	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0		
1	10,00	0,00	0,07									0,0	451,4
				0,00	0,07	27,57	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9		
1	37,57	0,00	0,07									0,0	453,3
				0,00	0,08	27,19	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2		
1	64,76	0,00	0,09									0,0	455,5
				0,00	0,09	11,24	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0		
1	76,00	0,00	0,09									0,0	456,5
				0,49	0,11	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	76,01	0,97	0,12									0,0	456,5
				0,77	0,22	15,93	12,3	3,4	3,4	8,8	0,0		
1	91,94	0,57	0,31									0,0	447,7
				0,71	0,20	24,61	17,5	4,8	4,8	12,7	0,0		
1	116,55	0,85	0,08									0,0	435,0
				1,01	0,09	33,45	33,8	3,0	3,0	30,8	0,0		
1	150,00	1,17	0,10									0,0	404,2
				1,36	0,06	57,75	78,5	3,5	3,5	75,1	0,0		
1	207,75	1,55	0,02				202,0	531,1	24,0	177,9	507,1	0,0	329,1

Droga gminna do w. Siemianówka													
0	2,50	2,92	0,00										
				1,76	0,14	27,50	48,4	3,7	3,7	44,7	0,0		
0	30,00	0,60	0,27									44,7	0,0
				1,11	0,14	30,00	33,3	4,1	4,1	29,3	0,0		
0	60,00	1,62	0,00									73,9	0,0
				1,38	0,04	30,00	41,3	1,1	1,1	40,2	0,0		
0	90,00	1,13	0,07									114,1	0,0
				1,24	0,06	33,30	41,1	1,8	1,8	39,3	0,0		
0	123,30	1,34	0,04				164,1	10,6	10,6	153,4	0,0	153,4	0,0