

Tabela robót ziemnych

km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)
		m2		m2			m	m3		m3	m3		m3
ulica Szkolna													
0	0,00	2,84	0,12										
				2,86	0,07	8,50	24,3	0,6	0,6	23,7	0,0		
0	8,50	2,87	0,02									23,7	0,0
				3,02	0,04	9,50	28,6	0,3	0,3	28,3	0,0		
0	18,00	3,16	0,05									52,0	0,0
				2,77	0,15	11,99	33,2	1,8	1,8	31,4	0,0		
0	29,99	2,38	0,25									83,4	0,0
				1,23	0,25	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	30,00	0,08	0,25									83,4	0,0
				0,08	0,28	10,00	0,8	2,8	0,8	0,0	2,1		
0	40,00	0,07	0,31									81,4	0,0
				0,07	0,28	10,00	0,7	2,8	0,7	0,0	2,1		
0	50,00	0,07	0,25									79,3	0,0
				0,11	0,20	10,00	1,1	2,0	1,1	0,0	0,9		
0	60,00	0,14	0,14									78,4	0,0
				0,11	0,20	10,00	1,1	2,0	1,1	0,0	0,9		
0	70,00	0,08	0,26									77,5	0,0
				0,08	0,30	10,00	0,8	3,0	0,8	0,0	2,2		
0	80,00	0,07	0,33									75,3	0,0
				0,07	0,30	10,00	0,7	3,0	0,7	0,0	2,3		
0	90,00	0,07	0,26									73,0	0,0
				0,07	0,31	10,00	0,7	3,1	0,7	0,0	2,4		
0	100,00	0,07	0,36									70,6	0,0
				0,08	0,32	10,00	0,8	3,2	0,8	0,0	2,4		
0	110,00	0,08	0,27									68,2	0,0
				0,08	0,32	10,00	0,8	3,2	0,8	0,0	2,4		
0	120,00	0,08	0,36									65,9	0,0
				0,06	0,23	12,80	0,8	2,9	0,8	0,0	2,2		
0	132,80	0,04	0,10									63,7	0,0
				0,06	0,18	8,50	0,5	1,5	0,5	0,0	1,0		
0	141,30	0,08	0,25				94,7	32,0	11,3	83,4	20,7	62,7	0,0

ulica Lipowa													
0	2,50	10,36	0,02										
				6,79	0,01	4,00	27,2	0,0	0,0	27,1	0,0		
0	6,50	3,22	0,00									27,1	0,0
				3,00	0,00	3,00	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0		
0	9,50	2,77	0,00				36,1	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1	0,0

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr ew. PDL/0039/PWOD/07