

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 CPV 45.23.21.30-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZENIA WODY BURZOWEJ					
1.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa					
1.1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	530,96		
1.1.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) następne 4 km Krotność = 4	m ³	530,96		
1.1.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	624,47		
1.1.4	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 3m	m ²	1683,36		
1.1.5	Igłofiltry o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m	szt.	16		
1.1.6	Pompowanie wody z igłofiltrów	godz.	60		
1.1.7	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	646,80		
1.1.8	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o średnicy 300 mm	m	466,0		
1.1.9	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o średnicy 250 mm	m	342,5		
1.1.10	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z pierścieniem odciążającym	szt	14		
1.1.11	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	8		
1.1.12	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm h = 1,50 m z osadnikiem z wpustem ulicznym typu ciężkiego	szt.	26		
1.1.13	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm h = 1,00 m z osadnikiem z wpustem ulicznym typu ciężkiego	szt.	4		
1.1.14	Rurociągi (przykanaliki) z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm	m	107,00		
1.1.15	Osadnik z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm i h=3,00 m w gotowym wykopie	stud.	1		
1.1.16	Separator lamelowy 20/200 o średnicy 1500 mm i h= 3,60 m w gotowym wykopie	szt	1		
1.1.17	Wylot kolektora o srednicy 300 mm zgodnie z rysunkiem Nr 9 wraz z obrukowaniem skarpy	wyłot.	1		
1.1.18	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (z odkładu)	m ³	564,29		
1.1.19	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (z odkładu)	m ³	564,29		
1.1.20	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km /odwóz nadmiaru gruntu z wykopów/	m ³	60,18		
1.1.21	Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym	m ³	491,06		
1.1.22	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wymię gruntu)	m ³	491,06		
1.1.23	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu)	m ³	491,06		

KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn m i a r y</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (4 x 5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</i>					
<i>Podatek VAT</i>					
<i>Ogółem wartość kosztorysowa robót</i>					

Słownie: