

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,52		
1.1.2	D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.2.1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	5,0		
1.1.2.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5,0*0,5 = 2,50		
1.1.2.3	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3,00		
1.1.2.4	Rozebranie słupków do znaków	szt.	3,00		
1.1.3	D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.3.1	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną A110PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	10,0		
1.1.4	D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych				
1.1.4.1	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną A58PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	25,00		
1.1.4.2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m	19,00		
1.2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³	1,2		
1.2.1.2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na odległość do 1 km	m ³	791,36		
1.2.1.3	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (1 km) Krotność = 2	m ³	791,36		
1.2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - dowóz na nasyp	m ³	15,3		
1.2.2.2	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³	15,3		
1.2.2.3	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	16,50		
2	CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
2.1	D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	243,2		
2.1.1.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1511,42		
2.1.2	D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2.1.2.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm	m ²	1511,42		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.1.2.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm Krotność = 1,5	m ²	243,2		
2.1.3 D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie					
2.1.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m ³	70,4		
2.2 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
2.2.1 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa					
2.2.1.1	Nawierzchnie żwirowe (pobocza) gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie Krotność = 0,83	m ²	941,36		
2.2.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza					
2.2.2.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca	m ²	2658,56		
2.2.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna					
2.2.3.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m ²	2617,02		
2.3 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
2.3.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe					
2.3.1.1	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 70 mm	szt.	16,00		
2.3.1.2	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	8,00		
2.3.1.3	Pionowe tablice drogowe - folia I typu	szt.	8,00		
2.4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
2.4.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe					
2.4.1.1	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	101,00		
2.4.2 D-08.03.01 Obrzeża betonowe					
2.4.2.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	143,60		
2.5 D-10.00.00 INNE					
2.5.1 D-10.07.01 Zjazdy dogospodarstw i na drogi boczne					
2.5.1.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²	156,30		
2.5.1.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m ²	156,30		
2.5.1.3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	156,30		
2.6 INNE ROBOTY					
2.6.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	11,00		
2.6.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8,00		
2.6.3	Przebudowa hydrantu nadziemnego o śr. 80 mm (przesunięcie o 1,0 m)	kpl	1		
2.6.4	Przeniesienie pomnika kultu pamięci "krzyżyk" wraz z ogrodzeniem poza koronę drogi	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: