

Przekroje poprzeczne - Odcinek Nr 1

PIK. 0+000,00

Pole pow. WYKOP = 0,28m²

Pole pow. NASYP = 0,00m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,00m²

P.P. = 151,00

[illegible]

PIK. 0+080,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m²

Pole pow. NASYP = 0,10m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,39m²

P.P. = 149,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-152,12	-152,18	-152,24	-152,29	-152,24	-152,18
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		-152,16	-152,16	-152,21	-152,16	-152,24	-151,98
RZĘDNE FREZOWANIA		-152,07	-152,07	-152,16	-152,06	-152,06	-152,18
RZĘDNE TERENU		-152,14	-152,07	-152,16	-152,06	-152,06	-151,97
ODLEGŁOŚCI		-4,00	-2,70	-2,50	-2,70	-2,30	-3,50
		-3,50	-2,20	-2,20	-2,70	-2,50	-3,79

PIK. 0+160,00

Pole pow. WYKOP = 0,01m2

Pole pow. NASYP = 0,02m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,25m²

P.P. = 148,00

[illegible]

PIK. 0+243,20[

Pole pow. WYKOP = 0,01m²

Pole pow. NASYP = 0,03m²

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,21m²

P.P. = 147,0

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-149,43- -149,51	-149,57- -149,62	-149,57- -149,62
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			-149,49- -149,54	-149,49- -149,54
RZĘDNE FREZOWANIA			-149,42- -149,42	-149,42- -149,42
RZĘDNE TERENU		-149,43- -149,42- -149,42-	-149,42- -149,42- -149,42-	-149,42- -149,42- -149,42-
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,62 -3,50 -2,70 -2,50 -2,20	= =	0,00	2,30 2,50 2,70 3,58 4,00

PIK. 0+040,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m²

Pole pow. NASYP = 0,03m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,14m²

P.P. = 150,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-152,51 -152,63	-152,68	-152,74	-152,68	-152,63 -152,54
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			-152,60	-152,66	-152,60	
RZĘDNE FREZOWANIA			-152,55 -152,55	-152,66	-152,56	
RZĘDNE TERENU		-152,50 -152,55 -152,55	-152,55 -152,55	-152,66	-152,56 -152,56	-152,53
ODLEGŁOŚCI	4,00 3,67 3,50 2,70 2,50 2,20			0,00	2,30 2,50 2,70	3,50 3,63 3,90

PIK. 0+120,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m²

Pole pow. NASYP = 0,09m²

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,41m²

P.P. = 149,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-151,46 -151,57
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-151,55 -151,63
RZĘDNE FREZOWANIA	-151,47 -151,47
RZĘDNE TERENU	-151,46 -151,47 -151,47
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,66 -3,50 -2,70 -2,50 -2,20 0,00 2,30 2,50 2,70 3,50 3,72

PIK. 0+200,00


Pole pow. WYKOP = 0,00m²

Pole pow. NASYP = 0,15m²

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,44m²

P.P. = 147,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-4,00 -3,82 -3,50	-149,89 -150,10	-149,89 -150,16	-150,21	-150,16	-150,10 -150,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			-149,94 -150,08 -149,94	-150,13	-150,08	-150,10 -150,00
RZĘDNE FREZOWANIA				-150,08	-149,99	
RZĘDNE TERENU		-149,88 -149,94 -149,94		-150,08	-149,99 -149,99	
ODLEGŁOŚCI		-2,70 -2,50 -2,20		-150,00	-2,30 -2,50 -2,70	-3,50 -3,65

	Biuro Projektów i Usług Budowlanych 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3		Rys. Nr 6.1
			Skala: 1:50:100
Stadium:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Objekt:			
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki			
Nazwa rysunku:			
Przekroje poprzeczne - Odcinek Nr 1			
Projektant:		mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07	wrzesień 2015
Sprawdzający:			